



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0374.090-82/2011	GESTOR SP- SÃO PAULO	PROGRAMA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	AÇÃO / MODALIDADE ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO	OBJETO ONCOLOGIA				
PROponente / TOMADOR CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	MUNICÍPIO / UF SÃO PAULO	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA SANTA MARCELINA 177-ITAQUERA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ONCOLOGIA-CABINE PRIMARIA					
CTEF n.º	NOME DA EMPRESA / CNPJ:	DATA BASE	DESON.	REGIME DE EXECUÇÃO	ACOMP.	OBJETO CTEF	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA

ERRO GERAL
NÃO OK

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Erro de Dados	Preço Unitário Edital (R\$)	Valor BDI Edital
CTEF				0							
Meta	1.			SERVICOSPRELIMINARES					DESCRICAÇÃO		
Serviço	1.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	10,32			SEM VALOR	-	31,40%
Meta	2.			CABINE PRIMARIA					SEM VALOR	144,24	31,40%
Serviço	2.1.	COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CABINE PRIMARIA 02- CONFORME MEMORIAL ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	Unidade	1,00			SEM VALOR	-	31,40%
Serviço	2.2.	SINAPI	87352	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	3,83			SEM VALOR	781.793,60	12,00%
Serviço	2.3.	SINAPI	87794	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	383,54			SEM VALOR	601,17	31,40%
Serviço	2.4.	SINAPI	94999	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M²	75,00			SEM VALOR	44,03	31,40%
Serviço	2.5.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	235,38			SEM VALOR	131,77	31,40%
Serviço	2.6.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	75,00			SEM VALOR	23,85	31,40%
Serviço	2.7.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEM	M²	383,54			SEM VALOR	3,77	31,40%
Serviço	2.8.	SINAPI	88488	ÁOS. AF_06/2014	M²	75,00			SEM VALOR	3,26	31,40%
Serviço	2.9.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	148,16			SEM VALOR	19,64	31,40%
Serviço	2.10.	SINAPI	72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M²	75,00			SEM VALOR	17,27	31,40%
Serviço	2.11.	SINAPI	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	27,00			SEM VALOR	65,78	31,40%
Serviço	2.12.	SINAPI	95753	LUVÁ DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APA RENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	Unidade	10,00			SEM VALOR	31,55	31,40%
Serviço	2.13.	SINAPI	95779	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2 0 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	Unidade	13,00			SEM VALOR	8,20	31,40%
Serviço	2.14.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCEN TES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Unidade	11,00			SEM VALOR	29,79	31,40%
Serviço	2.15.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	1,00			SEM VALOR	144,17	31,40%
Serviço	2.16.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INC LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	1,00			SEM VALOR	50,69	31,40%
Serviço	2.17.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2.5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00			SEM VALOR	48,83	31,40%
Serviço	2.18.	COTAÇÃO		ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM TELHAS TERMO ACÚSTICA, COMPOSTA DE 2 CHAPAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO ESP 0,50 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA NAS FACES APARENTES E 50 mm DE EPS (ISOPOR) COMO ELEMENTO TERMO ACUSTICO, COM RUFOS CONFORME DETALHE EM PROJETO	Unidade	1,00			SEM VALOR	6,20	31,40%
Serviço	2.19.	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CIRCUITOS (A-B-C-G)CONFORME PROJETO	M	694,46			SEM VALOR	32.573,33	12,00%
Serviço	2.20.	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CIRCUITOS (F-G)CONFORME PROJETO	M	65,24			SEM VALOR	175,37	31,40%
Serviço	2.21.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CIRCUITOS (F) CONFORME PROJETO	M	17,30			SEM VALOR	109,65	31,40%
Meta	3.			GRUPO GERADOR					SEM VALOR	60,56	31,40%
Serviço	3.1.	COTAÇÃO		FORNECIMENTO DE UM GRUPO GERADOR 500KVA -CARENADO Trifásico, 380/220 volts, SUPER SILENCIOSO, PADRÃO HOSPITALAR	Unidade	1,00			SEM VALOR	-	31,40%
Serviço	3.2.	COTAÇÃO		INSTALAÇÃO DE UM GERADOR DE 500KVA -COM REFORÇO DE ESTRUTURA, ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGENS E OUTROS CONFORME DESCRITO EM PROJETO E MEMORIAL	Unidade	1,00			SEM VALOR	244.697,60	12,00%
Serviço	3.3.	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CIRCUITOS (D-E) CONFORME PROJETO	M	1.082,80			SEM VALOR	123.984,00	12,00%
Serviço	3.4.	SINAPI	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	9,18			SEM VALOR	141,94	31,40%
									SEM VALOR	79,86	31,40%

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Erro de Dados	Preço Unitário Edital (R\$)	Valor BDI Edital
Serviço	3.5.	SINAPI	87352	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONT AL DE 160 KG. AF_08/2019	M³	0,18		-	SEM VALOR	601,17	31,40%
Serviço	3.6.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPES SURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	18,36		-	SEM VALOR	44,03	31,40%
Serviço	3.7.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M²	18,36		-	SEM VALOR	23,85	31,40%
Meta	4.			INSTALAÇÕES ELETRICA - RESSONANCIA E ONCOLOGIA				-	SEM VALOR	-	31,40%
Serviço	4.1.	COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 300X100mm PERFURADO, SUSTENTAÇÃO CONFORME DETALHE EM MEMORIAL	Unidade	1,00		-	SEM VALOR	11.140,27	12,00%
Serviço	4.2.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CIRCUITOS (K) CONFORME PROJETO	M	172,11		-	SEM VALOR	83,03	31,40%
Serviço	4.3.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CIRCUITOS (H-J) CONFORME PROJETO	M	376,65		-	SEM VALOR	60,56	31,40%
Serviço	4.4.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CIRCUITOS (I-K) CONFORME PROJETO	M	313,64		-	SEM VALOR	43,16	31,40%
Serviço	4.5.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CIRCUITOS (H-I-J) CONFORME PROJETO	M	383,70		-	SEM VALOR	31,90	31,40%
Serviço	4.6.							-	SEM VALOR	-	31,40%
Serviço	4.7.							-	DESCRIÇÃO	-	31,40%

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO PAULO

Local

15 de março de 2022

Data

Nome:

Cargo:

Empresa:

CNPJ: