



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058957	GESTOR SP. SÃO PAULO	PROGRAMA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	AÇÃO / MODALIDADE ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO	OBJETO DETECTORES DE FUMAÇA				
PROPONENTE / TOMADOR CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA		MUNICÍPIO / UF SÃO PAULO	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA SANTA MARCELINA 177-ITAQUERA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DETECTORES				
CTEF n.º	NOME DA EMPRESA / CNPJ:	DATA BASE	DESON.	REGIME DE EXECUÇÃO	ACOMP.	OBJETO CTEF	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA

ERRO GERAL
NÃO OK

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Erro de Dados	Preço Unitário Edital (R\$)	Valor BDI Edital
CTEF				0				-			
Meta	1.			SERVICOSPRELIMINARES				-	DESCRIÇÃO		
Serviço	1.1.	SINAPI	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M AL 2,50M PARA ESCRITORIO S/DIVISORIA S/SANITARIO	MÊS	12,00		-	SEM VALOR	-	31,40%
Serviço	1.2.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	m²	2,35		-	SEM VALOR	559,47	31,40%
Meta	2.			DETECTORES DE FUMAÇA				-	SEM VALOR	295,65	31,40%
Serviço	2.1.	SINAPI	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016_P	Unidade	3.774,98		-	SEM VALOR	29,89	31,40%
Serviço	2.2.	SINAPI	95758	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016_P	Unidade	1.860,00		-	SEM VALOR	13,95	31,40%
Serviço	2.3.	SINAPI	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Unidade	2.464,00		-	SEM VALOR	1,22	31,40%
Serviço	2.4.	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016	Unidade	1.232,00		-	SEM VALOR	49,42	31,40%
Serviço	2.5.	SINAPI	39128	BRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	Unidade	3.765,00		-	SEM VALOR	1,20	31,40%
Serviço	2.6.	CPOS	50.05.430	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL	Unidade	576,00		-	SEM VALOR	238,56	31,40%
Serviço	2.7.	CPOS	50.05.214	DETECTOR DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), GÁS NATURAL (GN) OU DERIVADOS DE METANO	Unidade	8,00		-	SEM VALOR	600,71	31,40%
Serviço	2.8.	CPOS	50.05.440	PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL	Unidade	8,00		-	SEM VALOR	1.382,21	31,40%
Serviço	2.9.	CPOS	39.12.520	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO	M	3.774,98		-	SEM VALOR	8,78	31,40%
Serviço	2.10.	COTAÇÃO	01	CENTRAL DE ALARMES	Unidade	2,00		-	SEM VALOR	3.028,48	12,00%
Meta	3.			HIDRANTES				-	SEM VALOR	-	31,40%
Serviço	3.1.	SINAPI	101915	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	Unidade	100,00		-	SEM VALOR	387,67	31,40%
Serviço	3.2.	SINAPI	20966	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	Unidade	50,00		-	SEM VALOR	89,37	31,40%
Serviço	3.3.	SINAPI	20973	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Unidade	50,00		-	SEM VALOR	140,51	31,40%
Serviço	3.4.	CPOS	50.01.090	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO	Unidade	50,00		-	SEM VALOR	100,05	31,40%
Serviço	3.5.	CPOS	50.01.160	ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO DE 2 1/2" X 1 1/2"	Unidade	50,00		-	SEM VALOR	-	31,40%
Serviço	3.6.	SINAPI	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	Unidade	50,00		-	SEM VALOR	21,84	31,40%
Serviço	3.7.	COTAÇÃO	04	REFORMA CAIXA HIDRANTE	Unidade	50,00		-	SEM VALOR	93,52	12,00%
Meta	4.			PORTAS CORTA FOGO				-	SEM VALOR	-	31,40%
Serviço	4.1.	COTAÇÃO	02	PORTA DUPLA COM AUTOMATIZAÇÃO	Unidade	28,00		-	SEM VALOR	20.658,40	12,00%
Serviço	4.2.	COTAÇÃO	03	PORTA SIMPLES COM AUTOMATIZAÇÃO	Unidade	2,00		-	SEM VALOR	11.317,60	12,00%
Serviço	4.3.	SINAPI	100722	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	Unidade	21,00		-	SEM VALOR	1.220,67	31,40%
Serviço	4.4.	SINAPI	39615	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	Unidade	21,00		-	SEM VALOR	712,24	31,40%
Serviço	4.5.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020	M²	328,68		-	SEM VALOR	27,34	31,40%
Serviço	4.6.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020	M²	328,68		-	SEM VALOR	54,95	31,40%
Meta	5.			FORRO				-	SEM VALOR	-	31,40%
Serviço	5.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M²	2.021,23		-	SEM VALOR	1,89	31,40%
Serviço	5.2.	CPOS	22.02.100	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO LISO COM PELÍCULA EM PVC - 625MM X 1250MM, ESPESURA DE 9,5MM, REMOVÍVEL	M²	2.021,23		-	SEM VALOR	125,59	31,40%
Meta	6.			SINALIZAÇÃO				-	SEM VALOR	-	31,40%
Serviço	6.1.	COTAÇÃO	05	SINALIZAÇÃO COMPLETA	Unidade	1,00		-	SEM VALOR	22.614,48	12,00%
Serviço	6.2.							-	DESCRIÇÃO	-	31,40%
Serviço	6.3.							-	DESCRIÇÃO	-	31,40%
Serviço	6.4.							-	DESCRIÇÃO	-	31,40%
Serviço	6.5.							-	DESCRIÇÃO	-	31,40%
Serviço	6.6.							-	DESCRIÇÃO	-	31,40%
Serviço	6.7.							-	DESCRIÇÃO	-	31,40%

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Erro de Dados	Preço Unitário Edital (R\$)	Valor BDI Edital
-------	------	-------	--------	-----------	---------	------------	----------------------	-------------------	---------------	-----------------------------	------------------

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO PAULO
Local
15 de março de 2022
Data

Nome:
Cargo:
Empresa:
CNPJ: