



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Licitado

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1035.548-99/2016	<b>GESTOR</b> Ministério da Saúde	<b>PROGRAMA</b> Assistencia Ambulatorial Hospitalar	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Estruturação de Unidades Especializadas em Saúde	<b>OBJETO</b> Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde				
<b>PROponente / TOMADOR</b> Casa de Saúde Santa Marcelina		<b>MUNICÍPIO / UF</b> São Paulo/SP	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rua Santa Marcelina, 177 - Itaquera - São Paulo	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Detectores de Incêndio				
<b>CTEF n.º</b>	<b>NOME DA EMPRESA / CNPJ:</b>	<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>REGIME DE EXECUÇÃO</b>	<b>ACOMP.</b>	<b>OBJETO CTEF</b>	<b>DATA ASSINATURA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>

**ERRO GERAL**  
**NÃO OK**

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Erro de Dados	Preço Unitário Edital (R\$)	Valor BDI Edital
<b>CTEF</b>				<b>0</b>							
Meta	1.			<b>Serviços Preliminares</b>					<b>DESCRIÇÃO</b>		
Serviço	1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAA GALVANIZADA	m²	2,50			<b>SEM VALOR</b>	-	29,43%
Serviço	1.2.	SINAPI	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	mês	4,00			<b>SEM VALOR</b>	409,65	29,43%
Meta	2.			<b>DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO</b>					<b>SEM VALOR</b>	-	29,43%
Serviço	2.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	900,32			<b>SEM VALOR</b>	1,88	29,43%
Meta	3.			<b>FORRO</b>					<b>SEM VALOR</b>	-	29,43%
Serviço	3.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	m²	639,81			<b>SEM VALOR</b>	73,66	29,43%
Serviço	3.2.	CPOS	22.02.100	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO LISO COM PELÍCULA EM PVC - 625 X 1250 MM, ESPESSURA DE 9,5 MM, REMOVÍVEL	m²	260,51			<b>SEM VALOR</b>	89,77	29,43%
Meta	4.			<b>PINTURA</b>					<b>SEM VALOR</b>	-	29,43%
Serviço	4.1.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	639,81			<b>SEM VALOR</b>	28,94	29,43%
Serviço	4.2.	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	639,81			<b>SEM VALOR</b>	12,43	29,43%
Meta	5.			<b>INSTALACOES ELETRICA /DADOS E VOZ</b>					<b>SEM VALOR</b>	-	29,43%
Serviço	5.1.	SINAPI	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	m	335,52			<b>SEM VALOR</b>	27,18	29,43%
Serviço	5.2.	SINAPI	95754	LUVÁ DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	Unidade	138,00			<b>SEM VALOR</b>	9,54	29,43%
Serviço	5.3.	SINAPI	95782	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	Unidade	60,00			<b>SEM VALOR</b>	33,32	29,43%
Serviço	5.4.	SINAPI	95747	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4) APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	m	192,00			<b>SEM VALOR</b>	44,73	29,43%
Serviço	5.5.	SINAPI	95755	LUVÁ DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	Unidade	96,00			<b>SEM VALOR</b>	13,64	29,43%
Serviço	5.6.	SINAPI	95797	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	Unidade	64,00			<b>SEM VALOR</b>	51,47	29,43%
Meta	6.			<b>SENSORES DE FUMAÇA</b>					<b>SEM VALOR</b>	-	29,43%
Serviço	6.1.	COTAÇÃO	01	FORNECIMENTO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA	Unidade	75,00			<b>SEM VALOR</b>	1.750,00	19,21%
Serviço	6.2.								<b>SEM VALOR</b>	-	29,43%
Serviço	6.3.								<b>DESCRIÇÃO</b>	-	29,43%
Serviço	6.4.								<b>DESCRIÇÃO</b>	-	29,43%
Serviço	6.5.								<b>DESCRIÇÃO</b>	-	29,43%
Serviço	6.6.								<b>DESCRIÇÃO</b>	-	29,43%

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

São Paulo/SP  
Local  
07 de dezembro de 2018  
Data

Nome:  
Cargo:  
Empresa:  
CNPJ: